

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA  
 Executant:  
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.  
 Obiectivul: CONSTRUIRE LOCUINTE DE NECESITATE, Mun. Bistrita, Loc. Viisoara,  
 Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N  
 Obiectul: OB.1 CONSTRUCTII  
 Stadiul fizic: 004 Imprejmuire teren



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>TSC03A11</b> - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	<b>100 mc</b>	<b>0.800</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	<b>TSC35B3</b> - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 M	<b>100 mc</b>	<b>0.800</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	<b>TRA01A10P</b> - Transportul rutier al pamintului sau moloazului cu autobasculanta dist.=10 km \$	<b>tona</b>	<b>185.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	<b>TSD02A1</b> - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 15-20 CM	<b>100 mc</b>	<b>0.800</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	<b>CA03B%</b> - Turnare cu pompa beton in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero	<b>mc</b>	<b>80.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5.1	<b>2100945</b> - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	82.000		
5.2	<b>3719</b> - Vibrator de ext act.electric 0,25-1,1KW	ora	15.920		
6	<b>TE06C1</b> - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	<b>mp</b>	<b>250.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	<b>CC01C1</b> - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	<b>1,000.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	<b>CB03A1</b> - Cofraje pentru beton armat in pereti drepti si diafragme, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, cu planseu din beton monolit	mp	<b>250.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	<b>CA03B%</b> - Turnare cu pompa beton in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero	mc	<b>30.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	<b>2100912</b> - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250)	mc	30.750		
9.2	<b>3719</b> - Vibrator de ext.act.electric 0,25-1,1KW	ora	6.000		
10	<b>TRA06A30</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km \$	tona	<b>264.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	<b>ABF01B</b> - Descarcarea sau incarcarea otelului beton nefasonat din sau in mijlocul de transport manual	tona	<b>1.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	<b>CO06A-3#</b> - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot,fixata pe stalpi metalici,montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) pre	m	<b>250.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	<b>8554211</b> - Plasa bordurata zincata 1500mm inaltime, latime 2000mm, grosime 3,5mm	buc	<b>115.000</b>		
12	<b>8554212</b> - Stalpi gard otel zincat rotund 2400x48mm, inclusiv capac plastic	buc	<b>116.000</b>		
12	<b>8554213</b> - Poarta de acces cf specificatii lungime 5m inaltime 1.8m	buc	<b>1.000</b>		
12	<b>8554214</b> - Portita de acces cf specificatii lungime 1m inaltime 1.8m	buc	<b>1.000</b>		

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

<b>Beneficiu</b>						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

**BENEFICIAR,  
PRIMARIA MUN. BISTRITA**

**PROIECTANT  
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL**