

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
 Executant:
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: CONSTRUIRE LOCUINTE DE NECESITATE, Mun. Bistrita, Loc. Viisoara,
 Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N
 Obiectul: OB.2 RETELE
 Stadiul fizic: 002 Racord apa



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA04C1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.TARE	MC	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSC02A1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT. 1	SMC	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,S TRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG .TEREN TARE	MC	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TSD04A1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXEC UT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOZIV	MC	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	ACE08A1 - UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	MC	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TRA01A05P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOL OZULUI CU AUTOBASculANTA DIST.= 5 KM	TO	72.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	ACE07A1 - SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 50	SMT	2.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	SF01A1 - EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST. INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRE S.INCLUSIV ARMATURI	M	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA01A40 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.	TO	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	W2H05A#asim - Banda din pvc pentru protejarea cablurilor in profil netipizat	ml	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	GD02A1# - Montat teava apa pe sdr11 63,MM	m	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	6700806 - Teava pe 80 sdr11 63mmx5.8MM	m	18.054		
12	ACD08A1 - Camin vane beton	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	ACD01D1 - CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIESA SUPT CAROSABIL TIP III A	BUC	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	SA01A01^ - Teava tip Valrom WaterPro pentru retelele de alimentare cu apa, inclusiv apa potabila, cu instalare in sant deschis, fara pat de nisip, de diametru exterior 25-40 mm	m	1,300.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14.1	600003740 - Tub Valrom WaterPro cu nucleul din polietilena de inalta densitate, PE100, pentru apa potabila, cu acoperire protectiva din PP aditivata pentru a-i creste rezistenta la zgariere si penetrare, cu SDR17, PN10, cu diametrul exterior 25 mm, cu grosimea peretului (fara a fi inclus stratul protector) de 2,0 mm, grosimea minima a stratului de protectie de 0,6 mm, greutatea totala de 0,201 kg	m	1,300.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BISTRITA

PROIECTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL