

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
 Executant:
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: CONSTRUIRE LOCUINTE DE NECESITATE, Mun. Bistrita, Loc. Viisoara,
 Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N
 Obiectul: OB.2 RETELE
 Stadiul fizic: 002 Racord canalizare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA04C1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.TARE	MC	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSC02A1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT. 1	SMC	3.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,S TRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG .TEREN TARE	MC	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TSD04A1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXEC UT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOZIV	MC	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	mc	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	ACE08A1 - UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	MC	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	160.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	ACD04C1 - Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2M din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 300	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	7.080		
8.2	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.246		
9	ACD01D1 - CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIESA SUPT CAROSABIL TIP III A	BUC	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	SF04A1 - SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA, EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.	M	270.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	W2H05A#asim - Banda din pvc pentru protejarea cablurilor in profil netipizat	ml	270.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	AcD27A1* - Montarea tuburilor Dn=160-250 mm, L=6m din PVC-KG, imbinare prin mufe si garnituri, la canalizari exterioare	m	125.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	85047611 - Tub PVC-KG DN 125 mm	ml	140.000		
12	8504760 - Tub PVC-KG DN 160 mm	ml	130.000		
13	SB06D# - Piese legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp dilat,red)din teava pvc (U) montare lipire,DN= 110 MM	buc	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	SB06F# - Piese legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare lipire,dn=160 mm	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
14.1	6712356 - Cot pvc tip U la 67 GR.30M DN 160 nii 2167	buc	20.000			
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BISTRITA

PROIECTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL