

Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- ALEEA
 MARGARETELOR-VAR.II

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,000.00	190.00	1,190.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	7,753.84	1,473.23	9,227.07
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	2,294.97	436.04	2,731.01
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	482.00	91.58	573.58
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie (5.0% din C+M)	4,976.87	945.60	5,922.47
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	3,700.00	703.00	4,403.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	700.00	133.00	833.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	500.00	95.00	595.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	200.00	38.00	238.00
3.8.2	Dirigentie de santier	3,000.00	570.00	3,570.00
TOTAL CAPITOL 3		12,453.84	2,366.23	14,820.07

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	99,537.34	18,912.09	118,449.43
4.1.1	1 Loc de joaca	99,537.34	18,912.09	118,449.43
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		99,537.34	18,912.09	118,449.43

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,144.68	0.00	1,144.68
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	497.69	0.00	497.69
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	99.54	0.00	99.54
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	497.69	0.00	497.69
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0.05% din C+M)	49.77	0.00	49.77
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din C+M)	9,953.73	1,891.21	11,844.94
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		11,098.41	1,891.21	12,989.62

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- ALEEA MARGARETELOR		123,089.59	23,169.53	146,259.12
TOTAL Constructii+Montaj		99,537.34	18,912.09	118,449.43


E

C

Beneficiar/Investitor
Directia Servicii Publice Bistrita
Director Executiv
dl.Ioan Cretiu

In preturi la data de 11.05.2022;
1 euro=4.9479 lei
Data:.....

Intocmit
Ing.Daniela Pana




Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL, J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca - ALEEA
 MARGARETELOR
 Obiectul: 1 Loc de joaca

DEVIZ OBIECT

privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoara (fara TVA)	IVA	Valoara (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	99,537.34	18,912.09	118,449.43
4.1.2.1	01 Arhitectura	99,537.34	18,912.09	118,449.43
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		99,537.34	18,912.09	118,449.43
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL 1 Loc de joaca		99,537.34	18,912.09	118,449.43

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5



Beneficiar: Directia Serviciu Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- ALEEA
 MARGARETELOR
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 01 Arhitectura

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B01> - Sapatura cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc, pamant cu umiditatea naturala, descarcare cu autoturism, in teren categoria 1	mc	50.55	407.17	20,582.51
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	407.17	20,582.51
2	TRA01B04> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pentru distante de 10 km	tona	70.77	6.76	478.23
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
2.0	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0.00	19.00	0.00
			transport:	6.76	478.23
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
3	CG10C01> - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10	mc	28.80	75.36	2,170.35
			material:	57.88	1,666.93
			manopera:	17.48	503.42
			utilaj:	0.00	0.00
4	IFB02E02> - Strat drenant, din nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de 15 cm, din piatra sparta roca sedimentara	mp	38.00	12.49	474.49
			material:	6.98	265.11
			manopera:	5.51	209.38
			utilaj:	0.00	0.00
5	TRA01A04> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanta de 10 km	tona	113.38	6.86	777.31
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
6	TSD07A02> - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 58 tone, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	mc	25.00	11.28	281.92
			material:	2.16	53.92
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	9.12	228.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
1	2	3	4	5 = 3 x 4	
7	@TSH06A01^-1 - Acoperire elastica din tartan , denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private	mp	192.00	225.88	43,368.96
			material:	220.00	42,240.00
			manopera:	2.85	547.20
			utilaj:	3.03	581.76
			transport:	0.00	0.00
7.1	600007878-1 - Acoperire elastica din tartan, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private grosime 50 cm	mp	192.00	220.00	42,240.00
8	@DD02A1-1 - Pavaj executat cu pavele rezidentiale tip Elis dublu T -T 1 pe un substrat de nisip	mp	145.00	74.72	10,833.70
			material:	61.71	8,947.66
			manopera:	12.73	1,845.85
			utilaj:	0.28	40.19
			transport:	0.00	0.00
9	@CO04B01>-1 - Borduri pentru trotuare asezate pe mortar poza M 100-T ,5 CM, pe fundatie beton C 5/4 (B 75) cca. 15 CM, rosturi umplute cu mortar	m	256.00	42.84	10,967.84
			material:	28.07	7,185.94
			manopera:	13.30	3,404.80
			utilaj:	1.47	377.10
			transport:	0.00	0.00
9.1	2800246-1 - Bordura beton pentru trotuare 500x50x200mm	ml	257.28	15.78	4,059.88
10	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.29	697.48	200.87
			material:	0.00	0.00
			manopera:	96.31	27.74
			utilaj:	601.16	173.14
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Cantitate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
184.15	344.13	60,359.55	6,538.39	21,982.70	1,255.54	90,136.19


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	147.11	0.00	0.00	147.11
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		60,359.55	6,685.51	21,982.70	1,255.54	90,283.30

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	3,017.98	334.28	1,099.14	62.78	4,514.16
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		63,377.53	7,019.78	23,081.84	1,318.32	94,797.46

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,168.88	350.99	1,154.09	65.92	4,739.87
T4 = T3 + Beneficiu		66,546.41	7,370.77	24,235.93	1,384.23	99,537.34

TOTAL GENERAL (fara TVA)	99,537.34
TVA (19.00%)	18,912.09
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	118,449.43



Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	3,700.00	703.00	4,403.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	700.00	133.00	833.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	500.00	95.00	595.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	200.00	38.00	238.00
3.8.2	Dirigentie de santier	3,000.00	570.00	3,570.00
TOTAL CAPITOL 3		11,317.36	2,150.30	13,467.66

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	88,018.01	16,723.42	104,741.44
4.1.1	1 Loc de joaca	88,018.01	16,723.42	104,741.44
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		88,018.01	16,723.42	104,741.44

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,012.21	0.00	1,012.21
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	440.09	0.00	440.09
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	88.02	0.00	88.02
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	440.09	0.00	440.09
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0.05% din C+M)	44.01	0.00	44.01
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din C+M)	8,801.80	1,672.34	10,474.14
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		9,814.01	1,672.34	11,486.35

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste


6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- ALEEA PARAIASULUI	109,149.38	20,546.08	129,695.45
TOTAL Constructii+Montaj	88,018.01	16,723.42	104,741.44

Beneficiar/Investitor
Directia Serviciu Publice Bistrita
Director Executiv
dl.Ioan Cretiu

In preturi la data de 11.05.2022;
1 euro=4.9479 lei
Data:.....

Intocmit
Ing.Daniela Pana



Beneficiar: Directia Serviciilor Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL, J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- ALEEA PARAIASULUI
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 01 Arhitectura

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B01> - Sapatura cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc, pamant cu umiditatea naturala, descarcare cu autoturism, in teren categoria 1	mc	39.90	407.17	16,246.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	407.17	16,246.14
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01B04> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pentru distante de 10 km	tona	55.86	6.76	377.47
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.76	377.47
2.0	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0.00	19.00	0.00
3	CG10C01> - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10	mc	28.80	75.36	2,170.35
			material:	57.88	1,666.93
			manopera:	17.48	503.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	IFB02E02> - Strat drenant, din nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de 15 cm, din piatra sparta roca sedimentara	mp	33.00	12.49	412.06
			material:	6.98	230.23
			manopera:	5.51	181.83
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A04> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanta de 10 km	tona	96.94	6.86	664.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.86	664.60
6	TSD07A02> - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 58 tone, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	mc	18.00	11.28	202.98
			material:	2.16	38.82
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	9.12	164.16
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	@TSH06A01^-1 - Acoperire elastica din tartan , denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private	mp	192.00	225.88	43,368.96
			material:	220.00	42,240.00
			manopera:	2.85	547.20
			utilaj:	3.03	581.76
			transport:	0.00	0.00
7.1	600007878-1 - Acoperire elastica din tartan, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private grosime 5.0 cm	mp	192.00	220.00	42,240.00
8	@DD02A1-1 - Pavaj executat cu pavele rezidentiale tip Elis dublu T-T 1 pe un substrat de nisip	mp	74.00	74.72	5,528.92
			material:	61.71	4,566.39
			manopera:	12.73	942.02
			utilaj:	0.28	20.51
			transport:	0.00	0.00
9	@C004B01>-1 - Borduri pentru trotuare asezate pe mortar poza M 100-T ,5 CM, pe fundatie beton C 5/4 (B 75) cca. 15 CM, rosturi umplute cu mortar	m	246.00	42.84	10,539.40
			material:	28.07	6,905.24
			manopera:	13.30	3,271.80
			utilaj:	1.47	362.37
			transport:	0.00	0.00
9.1	2800246-1 - Bordura beton pentru trotuare 500x50x200mm	ml	247.23	15.78	3,901.29
10	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.29	697.48	200.87
			material:	0.00	0.00
			manopera:	96.31	27.74
			utilaj:	601.16	173.14
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Cantitate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
152.80	288.11	55,647.60	5,474.01	17,548.08	1,042.08	79,711.77


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	123.17	0.00	0.00	123.17
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		55,647.60	5,597.18	17,548.08	1,042.08	79,834.93

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	2,782.38	279.86	877.40	52.10	3,991.75
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		58,429.98	5,877.04	18,425.48	1,094.18	83,826.68

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,921.50	293.85	921.27	54.71	4,191.33
T4 = T3 + Beneficiu		61,351.48	6,170.89	19,346.76	1,148.89	88,018.01

TOTAL GENERAL (fara TVA)	88,018.01
TVA (19.00%)	16,723.42
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	104,741.44



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL, J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- ALEEA PLOPILOR- VAR.II

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	30,000.00	5,700.00	35,700.00
TOTAL CAPITOL 1		30,000.00	5,700.00	35,700.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	5,000.00	950.00	5,950.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	5,000.00	950.00	5,950.00
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,000.00	190.00	1,190.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	9,671.23	1,837.53	11,508.76
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	2,485.65	472.27	2,957.92
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	485.00	92.15	577.15
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie (5.0% din C+M)	6,700.58	1,273.11	7,973.69
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	3,700.00	703.00	4,403.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	700.00	133.00	833.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	500.00	95.00	595.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	200.00	38.00	238.00
3.8.2	Dirigentie de santier	3,000.00	570.00	3,570.00
TOTAL CAPITOL 3		19,371.23	3,680.53	23,051.76

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	104,011.61	19,762.21	123,773.81
4.1.1	1 Loc de joaca	104,011.61	19,762.21	123,773.81
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		104,011.61	19,762.21	123,773.81

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,541.13	0.00	1,541.13
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	670.06	0.00	670.06
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	134.01	0.00	134.01
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	670.06	0.00	670.06
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0.05% din C+M)	67.01	0.00	67.01
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din C+M)	13,401.16	2,546.22	15,947.38
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		14,942.29	2,546.22	17,488.51

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- ALEEA PLOPILOR	168,325.13	31,688.96	200,014.09
TOTAL Constructii+Montaj	134,011.61	25,462.21	159,473.81


€

C

Beneficiar/Investitor
 Directia Servicii Publice Bistrita
 Director Executiv
 dl.Ioan Cretiu

In preturi la data de 11.05.2022;
 1 euro=4.9479 lei
 Data:.....


Intocmit
 Ing.Daniela Pana



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL, J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- ALEEA PLOPILOR
 Obiectul: 1 Loc de joaca

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	104,011.61	19,762.21	123,773.81
4.1.2.1	01 Arhitectura	104,011.61	19,762.21	123,773.81
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		104,011.61	19,762.21	123,773.81
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL 1 Loc de joaca		104,011.61	19,762.21	123,773.81



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- ALEEA PLOPILOR
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 01 Arhitectura

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B01> - Sapatura cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc, pamant cu umiditatea naturala, descarcare cu autoturism, in teren categoria 1	mc	54.75	407.17	22,292.63
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	407.17	22,292.63
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01B04> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pentru distante de 10 km	tona	76.65	6.76	517.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.76	517.96
2.0	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0.00	19.00	0.00
3	CG10C01> - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10	mc	28.80	75.36	2,170.35
			material:	57.88	1,666.93
			manopera:	17.48	503.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	IFB02E02> - Strat drenant, din nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de 15 cm, din piatra sparta roca sedimentara	mp	39.50	12.49	493.22
			material:	6.98	275.57
			manopera:	5.51	217.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A04> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanta de 10 km	tona	118.85	6.86	814.81
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.86	814.81
6	TSD07A02> - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 58 tone, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	mc	27.00	11.28	304.48
			material:	2.16	58.24
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	9.12	246.24
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	@TSH06A01^-1 - Acoperire elastica din tartan , denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private	mp	192.00	225.88	43,368.96
			material:	220.00	42,240.00
			manopera:	2.85	547.20
			utilaj:	3.03	581.76
			transport:	0.00	0.00
7.1	600007878-1 - Acoperire elastica din tartan, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private grosime 5.0 cm	mp	192.00	220.00	42,240.00
8	@DD02A1-1 - Pavaj executat cu pavele rezidentiale tip Elis dublu T-T 1 pe un substrat de nisip	mp	173.00	74.72	12,925.72
			material:	61.71	10,675.48
			manopera:	12.73	2,202.29
			utilaj:	0.28	47.95
			transport:	0.00	0.00
9	@C004B01>-1 - Borduri pentru trotuare asezate pe mortar poza M 100-T ,5 CM, pe fundatie beton C 5/4 (B 75) cca. 15 CM, rosturi umplute cu mortar	m	259.00	42.84	11,096.37
			material:	28.07	7,270.15
			manopera:	13.30	3,444.70
			utilaj:	1.47	381.52
			transport:	0.00	0.00
9.1	2800246-1 - Bordura beton pentru trotuare 500x50x200mm	ml	260.30	15.78	4,107.46
10	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.29	697.48	200.87
			material:	0.00	0.00
			manopera:	96.31	27.74
			utilaj:	601.16	173.14
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Cantitate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
195.50	365.42	62,186.36	6,943.00	23,723.24	1,332.77	94,185.38


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	156.22	0.00	0.00	156.22
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		62,186.36	7,099.21	23,723.24	1,332.77	94,341.60

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	3,109.32	354.96	1,186.16	66.64	4,717.08
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		65,295.68	7,454.17	24,909.41	1,399.41	99,058.68

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,264.78	372.71	1,245.47	69.97	4,952.93
T4 = T3 + Beneficiu		68,560.47	7,826.88	26,154.88	1,469.38	104,011.61

TOTAL GENERAL (fara TVA)	104,011.61
TVA (19.00%)	19,762.21
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	123,773.81



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita

Executant:

Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL, J20/844/2010, RO27711706

Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- ALCEA ROTUNDA-VAR. II

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,000.00	190.00	1,190.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	9,417.27	1,789.28	11,206.55
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	3,200.70	608.13	3,808.83
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	533.00	101.27	634.27
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie (5.0% din C+M)	5,683.57	1,079.88	6,763.44
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	3,700.00	703.00	4,403.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	700.00	133.00	833.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	500.00	95.00	595.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	200.00	38.00	238.00
3.8.2	Dirigentie de santier	3,000.00	570.00	3,570.00
TOTAL CAPITOL 3		14,117.27	2,682.28	16,799.55

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	113,671.32	21,597.55	135,268.87
4.1.1	1 Loc de joaca	113,671.32	21,597.55	135,268.87
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		113,671.32	21,597.55	135,268.87

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,307.22	0.00	1,307.22
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	568.36	0.00	568.36
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	113.67	0.00	113.67
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	568.36	0.00	568.36
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0.05% din C+M)	56.84	0.00	56.84
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din C+M)	11,367.13	2,159.76	13,526.89
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		12,674.35	2,159.76	14,834.11

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- ALEEA ROTUNDA		140,462.93	26,439.59	166,902.52
TOTAL Constructii+Montaj		113,671.32	21,597.55	135,268.87


E

C

Beneficiar/Investitor
Directia Servicii Publice Bistrita
Director Executiv
dl.Ioan Cretiu

In preturi la data de 11.05.2022;
1 euro=4.9479 lei
Data:.....


Intocmit
Ing.Daniela Pana



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL, J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- ALEEA ROTUNDA
 Obiectul: 1 Loc de joaca

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I				
Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	113,671.32	21,597.55	135,268.87
4.1.2.1	01 Arhitectura	113,671.32	21,597.55	135,268.87
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		113,671.32	21,597.55	135,268.87
CAPITOL II				
Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III				
Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL 1 Loc de joaca		113,671.32	21,597.55	135,268.87



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- ALEEA ROTUNDA
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 01 Arhitectura

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B01> - Sapatura cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc, pamant cu umiditatea naturala, descarcare cu autoturism, in teren categoria 1	mc	54.75	407.17	22,292.63
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	407.17	22,292.63
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01B04> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pentru distante de 10 km	tona	76.65	6.76	517.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.76	517.96
2.0	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0.00	19.00	0.00
3	CG10C01> - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10	mc	28.80	75.36	2,170.35
			material:	57.88	1,666.93
			manopera:	17.48	503.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	IFB02E02> - Strat drenant, din nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de 15 cm, din piatra sparta roca sedimentara	mp	46.00	12.49	574.38
			material:	6.98	320.92
			manopera:	5.51	253.46
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A04> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanta de 10 km	tona	154.39	6.86	1,058.47
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.86	1,058.47
6	TSD07A02> - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 58 tone, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	mc	27.00	11.28	304.48
			material:	2.16	58.24
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	9.12	246.24
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	@TSH06A01^-1 - Acoperire elastica din tartan , denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private	mp	192.00	225.88	43,368.96
			material:	220.00	42,240.00
			manopera:	2.85	547.20
			utilaj:	3.03	581.76
			transport:	0.00	0.00
7.1	600007878-1 - Acoperire elastica din tartan, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private cinsime 50 mm	mp	192.00	220.00	42,240.00
8	@DD02A1-1 - Pavaj executat cu pavele rezidentiale tip Elis dublu T -T 1 pe un substrat de nisip	mp	278.00	74.72	20,770.81
			material:	61.71	17,154.82
			manopera:	12.73	3,538.94
			utilaj:	0.28	77.06
			transport:	0.00	0.00
9	@CO04B01>-1 - Borduri pentru trotuare asezate pe mortar poza M 100-T ,5 CM, pe fundatie beton C 5/4 (B 75) cca. 15 CM, rosturi umplute cu mortar	m	272.00	42.84	11,653.33
			material:	28.07	7,635.06
			manopera:	13.30	3,617.60
			utilaj:	1.47	400.67
			transport:	0.00	0.00
9.1	2800246-1 - Bordura beton pentru trotuare 500x50x200mm	ml	273.36	15.78	4,313.62
10	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.29	697.48	200.87
			material:	0.00	0.00
			manopera:	96.31	27.74
			utilaj:	601.16	173.14
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Material	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
231.04	446.76	69,075.96	8,488.36	23,771.50	1,576.43	102,912.25


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	190.99	0.00	0.00	190.99
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		69,075.96	8,679.35	23,771.50	1,576.43	103,103.24

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	3,453.80	433.97	1,188.57	78.82	5,155.16
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		72,529.76	9,113.32	24,960.07	1,655.25	108,258.40

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,626.49	455.67	1,248.00	82.76	5,412.92
T4 = T3 + Beneficiu		76,156.24	9,568.98	26,208.08	1,738.01	113,671.32

TOTAL GENERAL (fara TVA)	113,671.32
TVA (19.00%)	21,597.55
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	135,268.87



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL, J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- GHINDA-VAR.II

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,000.00	190.00	1,190.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	9,984.65	1,897.08	11,881.73
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	3,268.80	621.07	3,889.87
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	580.00	110.20	690.20
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie (5.0% din C+M)	6,135.85	1,165.81	7,301.66
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	3,700.00	703.00	4,403.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	700.00	133.00	833.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	500.00	95.00	595.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	200.00	38.00	238.00
3.8.2	Dirigentie de santier	3,000.00	570.00	3,570.00
TOTAL CAPITOL 3		14,684.65	2,790.08	17,474.73

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	122,716.98	23,316.23	146,033.20
4.1.1	1 Loc de joaca	122,716.98	23,316.23	146,033.20
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		122,716.98	23,316.23	146,033.20

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,411.25	0.00	1,411.25
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	613.58	0.00	613.58
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	122.72	0.00	122.72
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	613.58	0.00	613.58
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0.05% din C+M)	61.36	0.00	61.36
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din C+M)	12,271.70	2,331.62	14,603.32
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		13,682.94	2,331.62	16,014.57

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste


6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- GHINDA		151,084.57	28,437.93	179,522.50
TOTAL Construcții+Montaj		122,716.98	23,316.23	146,033.20

Beneficiar/Investitor
 Directia Servicii Publice Bistrita
 Director Executiv
 dl.Ioan Cretiu

In preturi la data de 11.05.2022;
 1 euro=4.9479 lei
 Data:.....


Intocmit
 Ing.Daniela Pana



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL, J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- GHINDA
 Obiectul: 1 Loc de joaca

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	122,716.98	23,316.23	146,033.20
4.1.2.1	01 Arhitectura	122,716.98	23,316.23	146,033.20
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		122,716.98	23,316.23	146,033.20
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL 1 Loc de joaca		122,716.98	23,316.23	146,033.20



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- GHINDA
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Scara fizic: 01 Arhitectura

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B01> - Sapatura cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc, pamant cu umiditatea naturala, descarcare cu autoturism, in teren categoria 1	mc	72.00	407.17	29,316.34
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	407.17	29,316.34
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01B04> - Transportul rutier al pamantului sau moloazului cu autobasculanta, pentru distante de 10 km	tona	100.80	6.76	681.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.76	681.16
2.0	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0.00	19.00	0.00
3	CG10C01> - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10	mc	28.80	75.36	2,170.35
			material:	57.88	1,666.93
			manopera:	17.48	503.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	IFB02E02> - Strat drenant, din nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de 15 cm, din piatra sparta roca sedimentara	mp	48.00	12.49	599.35
			material:	6.98	334.87
			manopera:	5.51	264.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A04> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanta de 10 km	tona	143.50	6.86	983.81
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.86	983.81
6	TSD07A02> - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 58 tone, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	mc	36.00	11.28	405.97
			material:	2.16	77.65
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	9.12	328.32
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	@TSH06A01^-1 - Acoperire elastica din tartan , denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si prlvate	mp	192.00	225.88	43,368.96
			material:	220.00	42,240.00
			manopera:	2.85	547.20
			utilaj:	3.03	581.76
			transport:	0.00	0.00
7.1	600007878-1 - Acoperire elastica din tartan, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si prlvate grosime 5.0 cm	mp	192.00	220.00	42,240.00
8	@DD02A1-1 - Pavaj executat cu pavele rezidentiale tip Elis dublu T -T 1 pe un substrat de nisip	mp	288.00	74.72	21,517.96
			material:	61.71	17,771.90
			manopera:	12.73	3,666.24
			utilaj:	0.28	79.83
			transport:	0.00	0.00
9	@CO04B01>-1 - Borduri pentru trotuare asezate pe mortar poza M 100-T ,5 CM, pe fundatie beton C 5/4 (B 75) cca. 15 CM, rosturi umplute cu mortar	m	277.00	42.84	11,867.54
			material:	28.07	7,775.41
			manopera:	13.30	3,684.10
			utilaj:	1.47	408.03
			transport:	0.00	0.00
9.1	2800246-1 - Bordura beton pentru trotuare 500x50x200mm	ml	278.38	15.78	4,392.92
10	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.29	697.48	200.87
			material:	0.00	0.00
			manopera:	96.31	27.74
			utilaj:	601.16	173.14
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Quantitate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
244.30	457.54	69,866.75	8,693.18	30,887.42	1,664.96	111,112.32


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	195.60	0.00	0.00	195.60
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		69,866.75	8,888.78	30,887.42	1,664.96	111,307.92

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	3,493.34	444.44	1,544.37	83.25	5,565.40
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		73,360.09	9,333.22	32,431.79	1,748.21	116,873.31

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,668.00	466.66	1,621.59	87.41	5,843.67
T4 = T3 + Beneficiu		77,028.10	9,799.88	34,053.38	1,835.62	122,716.98

TOTAL GENERAL (fara TVA)	122,716.98
TVA (19.00%)	23,316.23
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	146,033.20



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- GRADINITA SIGMIR -VAR.II

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,000.00	190.00	1,190.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	6,052.69	1,150.01	7,202.71
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	1,566.30	297.60	1,863.90
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	378.00	71.82	449.82
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie (5.0% din C+M)	4,108.39	780.59	4,888.99
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	3,700.00	703.00	4,403.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	700.00	133.00	833.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	500.00	95.00	595.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	200.00	38.00	238.00
3.8.2	Dirigentie de santier	3,000.00	570.00	3,570.00
TOTAL CAPITOL 3		10,752.69	2,043.01	12,795.71

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	82,167.89	15,611.90	97,779.79
4.1.1	1 Loc de joaca	82,167.89	15,611.90	97,779.79
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		82,167.89	15,611.90	97,779.79

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	944.93	0.00	944.93
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	410.84	0.00	410.84
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	82.17	0.00	82.17
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	410.84	0.00	410.84
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0.05% din C+M)	41.08	0.00	41.08
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din C+M)	8,216.79	1,561.19	9,777.98
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		9,161.72	1,561.19	10,722.91

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- GRADINITA SIGMIR		102,082.31	19,216.10	121,298.41
TOTAL Constructii+Montaj		82,167.89	15,611.90	97,779.79

Beneficiar/Investitor
Directia Servicii Publice Bistrita
Director Executiv
dl.Ioan Cretiu

In preturi la data de 11.05.2022;
1 euro=4.9479 lei
Data:.....

Intocmit
Ing.Daniela Pana



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL, J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- GRADINITA SIGMIR
 Obiectul: 1 Loc de joaca

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lel	Lel	Lel
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	82,167.89	15,611.90	97,779.79
4.1.2.1	01 Arhitectura	82,167.89	15,611.90	97,779.79
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		82,167.89	15,611.90	97,779.79
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL 1 Loc de joaca		82,167.89	15,611.90	97,779.79



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- GRADINITA SIGMIR
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 01 Arhitectura

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B01> - Sapatura cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc, pamant cu umiditatea naturala, descarcare cu autoturism, in teren categoria 1	mc	34.50	407.17	14,047.41
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	407.17	14,047.41
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01B04> - Transportul rutier al pamantului sau molozei cu autobasculanta, pentru distante de 10 km	tona	48.30	6.76	326.39
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.76	326.39
2.0	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0.00	19.00	0.00
3	CG10C01> - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10	mc	28.80	75.36	2,170.35
			material:	57.88	1,666.93
			manopera:	17.48	503.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	IFB02E02> - Strat drenant, din nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de 15 cm, din piatra sparta roca sedimentara	mp	29.50	12.49	368.35
			material:	6.98	205.81
			manopera:	5.51	162.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A04> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanta de 10 km	tona	90.80	6.86	622.51
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.86	622.51
6	TSD07A02> - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 58 tone, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	mc	17.00	11.28	191.71
			material:	2.16	36.67
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	9.12	155.04
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	@TSH06A01^-1 - Acoperire elastica din tartan , denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private	mp	192.00	225.88	43,368.96
			material:	220.00	42,240.00
			manopera:	2.85	547.20
			utilaj:	3.03	581.76
			transport:	0.00	0.00
7.1	600007878-1 - Acoperire elastica din tartan, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private grosime 5,0 cm	mp	192.00	220.00	42,240.00
8	@DD02A1-1 - Pavaj executat cu pavele rezidentiale tip Elis dublu T -T 1 pe un substrat de nisip	mp	38.00	74.72	2,839.18
			material:	61.71	2,344.90
			manopera:	12.73	483.74
			utilaj:	0.28	10.53
			transport:	0.00	0.00
9	@CO04B01>-1 - Borduri pentru trotuare asezate pe mortar poza M 100-T ,5 CM, pe fundatie beton C 5/4 (B 75) cca. 15 CM, rosturi umplute cu mortar	m	240.00	42.84	10,282.35
			material:	28.07	6,736.81
			manopera:	13.30	3,192.00
			utilaj:	1.47	353.53
			transport:	0.00	0.00
9.1	2800246-1 - Bordura beton pentru trotuare 500x50x200mm	ml	241.20	15.78	3,806.14
10	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.29	697.48	200.87
			material:	0.00	0.00
			manopera:	96.31	27.74
			utilaj:	601.16	173.14
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Cantitate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
139.10	258.77	53,231.12	4,916.65	15,321.42	948.89	74,418.08

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	110.62	0.00	0.00	110.62
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		53,231.12	5,027.27	15,321.42	948.89	74,528.70

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	2,661.56	251.36	766.07	47.44	3,726.44
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		55,892.68	5,278.63	16,087.49	996.34	78,255.14

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,794.63	263.93	804.37	49.82	3,912.76
T4 = T3 + Beneficiu		58,687.31	5,542.57	16,891.86	1,046.16	82,167.89

TOTAL GENERAL (fara TVA)	82,167.89
TVA (19.00%)	15,611.90
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	97,779.79



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- PARCUL MUNICIPAL(CASA EMA)-VAR.II

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
2	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	30,000.00	5,700.00	35,700.00
TOTAL CAPITOL 1		30,000.00	5,700.00	35,700.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	5,000.00	950.00	5,950.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	5,000.00	950.00	5,950.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,000.00	190.00	1,190.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	8,700.77	1,653.15	10,353.92
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	1,734.22	329.50	2,063.72
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	464.00	88.16	552.16
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie (5.0% din C+M)	6,502.55	1,235.48	7,738.03
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	3,700.00	703.00	4,403.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	700.00	133.00	833.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	500.00	95.00	595.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	200.00	38.00	238.00
3.8.2	Dirigentie de santier	3,000.00	570.00	3,570.00
TOTAL CAPITOL 3		18,400.77	3,496.13	21,896.92

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	100,051.00	19,009.69	119,060.70
4.1.1	1 Loc de joaca	100,051.00	19,009.69	119,060.70
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		100,051.00	19,009.69	119,060.70


CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,495.59	0.00	1,495.59
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	650.26	0.00	650.26
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	130.05	0.00	130.05
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	650.26	0.00	650.26
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0.05% din C+M)	65.03	0.00	65.03
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din C+M)	13,005.10	2,470.97	15,476.07
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		14,500.69	2,470.97	16,971.66

Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- PARCUL MUNICIPAL(CASA EMA)
 Obiectul: 1 Loc de joaca

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	100,051.00	19,009.69	119,060.70
4.1.2.1	01 Arhitectura	100,051.00	19,009.69	119,060.70
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		100,051.00	19,009.69	119,060.70
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL 1 Loc de joaca		100,051.00	19,009.69	119,060.70

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- PARCUL MUNICIPAL(CASA EMA)
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 01 Arhitectura

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Prelul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B01> - Sapatura cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc, pamant cu umiditatea naturala, descarcare cu autoturism, in teren categoria 1	mc	51.00	407.17	20,765.74
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	407.17	20,765.74
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01B04> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pentru distante de 10 km	tona	71.40	6.76	482.49
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.76	482.49
2.0	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0.00	19.00	0.00
3	CG10C01> - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10	mc	28.80	75.36	2,170.35
			material:	57.88	1,666.93
			manopera:	17.48	503.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	IFB02E02> - Strat drenant, din nisip, balast, pietris, platra sparta, avand grosimea dupa compactare de 15 cm, din piatra sparta roca sedimentara	mp	39.00	12.49	486.98
			material:	6.98	272.09
			manopera:	5.51	214.89
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A04> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanta de 10 km	tona	113.04	6.86	774.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.86	774.98
6	TSD07A02> - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 58 tone, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	mc	25.00	11.28	281.92
			material:	2.16	53.92
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	9.12	228.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	@TSH06A01^-1 - Acoperire elastica din tartan , denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private	mp	192.00	225.88	43,368.96
			material:	220.00	42,240.00
			manopera:	2.85	547.20
			utilaj:	3.03	581.76
			transport:	0.00	0.00
7.1	600007878-1 - Acoperire elastica din tartan, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private grosime 50 cm	mp	192.00	220.00	42,240.00
8	@DD02A1-1 - Pavaj executat cu pavele rezidentiale tip Elis dublu T -T 1 pe un substrat de nisip	mp	148.00	74.72	11,057.84
			material:	61.71	9,132.78
			manopera:	12.73	1,884.04
			utilaj:	0.28	41.02
			transport:	0.00	0.00
9	@C004B01>-1 - Borduri pentru trotuare asezate pe mortar poza M 100-T ,5 CM, pe fundatie beton C 5/4 (B 75) cca. 15 CM, rosturi umplute cu mortar	m	257.00	42.84	11,010.68
			material:	28.07	7,214.01
			manopera:	13.30	3,418.10
			utilaj:	1.47	378.57
			transport:	0.00	0.00
9.1	2800246-1 - Bordura beton pentru trotuare 500x50x200mm	ml	258.28	15.78	4,075.74
10	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.29	697.48	200.87
			material:	0.00	0.00
			manopera:	96.31	27.74
			utilaj:	601.16	173.14
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Cantitate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
185.44	347.13	60,579.72	6,595.39	22,168.24	1,257.47	90,600.81

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	148.40	0.00	0.00	148.40
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		60,579.72	6,743.79	22,168.24	1,257.47	90,749.21

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	3,028.99	337.19	1,108.41	62.87	4,537.46
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		63,608.71	7,080.98	23,276.65	1,320.34	95,286.67

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,180.44	354.05	1,163.83	66.02	4,764.33
T4 = T3 + Beneficiu		66,789.14	7,435.03	24,440.48	1,386.36	100,051.00

Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spalii de joaca- STRADA ARTARILOR -VAR.II

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (fara TVA)	TVA	Valoarea (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,000.00	190.00	1,190.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	7,014.39	1,332.73	8,347.13
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	1,974.90	375.23	2,350.13
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	427.00	81.13	508.13
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie (5.0% din C+M)	4,612.49	876.37	5,488.87
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	3,700.00	703.00	4,403.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	700.00	133.00	833.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	500.00	95.00	595.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	200.00	38.00	238.00
3.8.2	Dirigentie de santier	3,000.00	570.00	3,570.00
TOTAL CAPITOL 3		11,714.39	2,225.73	13,940.13

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	92,249.87	17,527.47	109,777.34
4.1.1	1 Loc de joaca	92,249.87	17,527.47	109,777.34
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		92,249.87	17,527.47	109,777.34


CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,060.87	0.00	1,060.87
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	461.25	0.00	461.25
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	92.25	0.00	92.25
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	461.25	0.00	461.25
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0.05% din C+M)	46.12	0.00	46.12
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din C+M)	9,224.99	1,752.75	10,977.73
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		10,285.86	1,752.75	12,038.61

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- STRADA ARTARILOR		114,250.12	21,505.96	135,756.08
TOTAL Constructii+Montaj		92,249.87	17,527.47	109,777.34

Beneficiar/Investitor
Directia Servicii Publice Bistrita
Director Executiv
dl.Ioan Cretiu

In preturi la data de 11.05.2022;
1 euro=4.9479 lei
Data:.....


Intocmit
Ing.Daniela Pana



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL, J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- STRADA ARTARILOR
 Obiectul: 1 Loc de joaca

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	92,249.87	17,527.47	109,777.34
4.1.2.1	01 Arhitectura	92,249.87	17,527.47	109,777.34
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		92,249.87	17,527.47	109,777.34
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL 1 Loc de joaca		92,249.87	17,527.47	109,777.34



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- STRADA ARTARILOR
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 01 Arhitectura

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B01> - Sapatura cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc, pamant cu umiditatea naturala, descarcare cu autoturism, in teren categoria 1.	mc	43.50	407.17	17,711.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	407.17	17,711.96
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01B04> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pentru distante de 10 km	tona	60.90	6.76	411.53
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.76	411.53
2.0	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0.00	19.00	0.00
3	CG10C01> - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10	mc	28.80	75.36	2,170.35
			material:	57.88	1,666.93
			manopera:	17.48	503.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	IFB02E02> - Strat drenant, din nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de 15 cm, din piatra sparta roca sedimentara	mp	38.00	12.49	474.49
			material:	6.98	265.11
			manopera:	5.51	209.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A04> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanta de 10 km	tona	104.72	6.86	717.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.86	717.94
6	TSD07A02> - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 58 tone, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	mc	21.00	11.28	236.82
			material:	2.16	45.30
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	9.12	191.52
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	@TSH06A01^-1 - Acoperire elastica din tartan , denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private	mp	192.00	225.88	43,368.96
			material:	220.00	42,240.00
			manopera:	2.85	547.20
			utilaj:	3.03	581.76
			transport:	0.00	0.00
7.1	600007878 1 Acoperire elastica din tartan, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private, grosime 5.0 cm	mp	192.00	220.00	42,240.00
8	@DD02A1-1 - Pavaj executat cu pavele rezidentiale tip Elis dublu T -T 1 pe un substrat de nisip	mp	98.00	74.72	7,322.09
			material:	61.71	6,047.38
			manopera:	12.73	1,247.54
			utilaj:	0.28	27.16
			transport:	0.00	0.00
9	@C004B01>-1 - Borduri pentru trotuare asezate pe mortar poza M 100-T ,5 CM, pe fundatie beton C 5/4 (B 75) cca. 15 CM, rosturi umplute cu mortar	m	255.00	42.84	10,924.99
			material:	28.07	7,157.87
			manopera:	13.30	3,391.50
			utilaj:	1.47	375.63
			transport:	0.00	0.00
9.1	2800246-1 - Bordura beton pentru trotuare 500x50x200mm	ml	256.28	15.78	4,044.02
10	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.29	697.48	200.87
			material:	0.00	0.00
			manopera:	96.31	27.74
			utilaj:	601.16	173.14
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Autitate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
165.62	311.94	57,422.58	5,926.78	19,061.17	1,129.47	83,540.00


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	133.35	0.00	0.00	133.35
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		57,422.58	6,060.13	19,061.17	1,129.47	83,673.35

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	2,871.13	303.01	953.06	56.47	4,183.67
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		60,293.71	6,363.14	20,014.22	1,185.94	87,857.02

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,014.69	318.16	1,000.71	59.30	4,392.85
T4 = T3 + Beneficiu		63,308.39	6,681.30	21,014.93	1,245.24	92,249.87

TOTAL GENERAL (fara TVA)	92,249.87
TVA (19.00%)	17,527.47
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	109,777.34



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL, J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- STRADA COLIBITEI VAR.II

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara IVA)	IVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,000.00	190.00	1,190.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	6,034.87	1,146.63	7,181.49
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	1,545.87	293.72	1,839.59
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	374.00	71.06	445.06
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie (5.0% din C+M)	4,115.00	781.85	4,896.85
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	3,700.00	703.00	4,403.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	700.00	133.00	833.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	500.00	95.00	595.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	200.00	38.00	238.00
3.8.2	Dirigentie de santier	3,000.00	570.00	3,570.00
TOTAL CAPITOL 3		10,734.87	2,039.63	12,774.49

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	82,299.97	15,636.99	97,936.96
4.1.1	1 Loc de joaca	82,299.97	15,636.99	97,936.96
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		82,299.97	15,636.99	97,936.96


CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	946.45	0.00	946.45
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	411.50	0.00	411.50
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	82.30	0.00	82.30
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	411.50	0.00	411.50
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0.05% din C+M)	41.15	0.00	41.15
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din C+M)	8,230.00	1,563.70	9,793.70
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		9,176.45	1,563.70	10,740.15

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- STRADA COLIBITEI		102,211.28	19,240.32	121,451.60
TOTAL Construcții+Montaj		82,299.97	15,636.99	97,936.96

Beneficiar/Investitor
 Directia Servicii Publice Bistrita
 Director Executiv
 dl.Ioan Cretiu

In preturi la data de 11.05.2022;
 1 euro=4.9479 lei
 Data:.....


Intocmit
 Ing.Daniela Pana



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL, J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- STRADA COLIBITCI
 Obiectul: 1 Loc de joaca

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru Investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	82,299.97	15,636.99	97,936.96
4.1.2.1	01 Arhitectura	82,299.97	15,636.99	97,936.96
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		82,299.97	15,636.99	97,936.96
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL 1 Loc de joaca		82,299.97	15,636.99	97,936.96



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL, J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- STRADA COLIBITEI
 Obiectul: 1 loc de joaca
 Stadiul fizic: 01 Arhitectura

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B01> - Sapatura cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc, pamant cu umiditatea naturala, descarcare cu autolurisor, in teren categoria 1	mc	34.05	407.17	13,864.19
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	407.17	13,864.19
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01B04> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pentru distante de 10 km	tona	47.67	6.76	322.13
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.76	322.13
2.0	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0.00	19.00	0.00
3	CG10C01> - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10	mc	28.80	75.36	2,170.35
			material:	57.88	1,666.93
			manopera:	17.48	503.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	IFB02E02> - Strat drenant, din nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de 15 cm, din piatra sparta roca sedimentara	mp	31.50	12.49	393.33
			material:	6.98	219.76
			manopera:	5.51	173.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A04> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanta de 10 km	tona	139.59	6.86	957.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.86	957.00
6	TSD07A02> - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 58 tone, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	mc	17.00	11.28	191.71
			material:	2.16	36.67
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	9.12	155.04
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	@TSH06A01^-1 - Acoperire elastica din tartan , denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private	mp	192.00	225.88	43,368.96
			material:	220.00	42,240.00
			manopera:	2.85	547.20
			utilaj:	3.03	581.76
			transport:	0.00	0.00
7.1	600007878-1 - Acoperire elastica din tartan, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private, grosime 50 cm	mp	192.00	220.00	42,240.00
8	@DD02A1-1 - Pavaj executat cu pavele rezidentiale tip Elis dublu T-T 1 pe un substrat de nisip	mp	35.00	74.72	2,615.03
			material:	61.71	2,159.78
			manopera:	12.73	445.55
			utilaj:	0.28	9.70
			transport:	0.00	0.00
9	@C004B01>-1 - Borduri pentru trotuare asezate pe mortar poza M 100-T ,5 CM, pe fundatie beton C 5/4 (B 75) cca. 15 CM, rosturi umplute cu mortar	m	244.00	42.84	10,453.72
			material:	28.07	6,849.10
			manopera:	13.30	3,245.20
			utilaj:	1.47	359.42
			transport:	0.00	0.00
9.1	2800246-1 - Bordura beton pentru trotuare 500x50x200mm	ml	245.22	15.78	3,869.57
10	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.29	697.48	200.87
			material:	0.00	0.00
			manopera:	96.31	27.74
			utilaj:	601.16	173.14
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Cheltuieli Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
139.24	260.14	53,172.23	4,942.68	15,143.25	1,279.13	74,537.29


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	111.21	0.00	0.00	111.21
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		53,172.23	5,053.89	15,143.25	1,279.13	74,648.50

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	2,658.61	252.69	757.16	63.96	3,732.42
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		55,830.84	5,306.58	15,900.41	1,343.09	78,380.92

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,791.54	265.33	795.02	67.15	3,919.05
T4 = T3 + Beneficiu		58,622.38	5,571.91	16,695.43	1,410.24	82,299.97

TOTAL GENERAL (fara TVA)	82,299.97
TVA (19.00%)	15,636.99
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	97,936.96



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- STRADA DRAGOS
 VODA-VAR.II

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,000.00	190.00	1,190.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	10,829.83	2,057.67	12,887.50
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	3,636.54	690.94	4,327.48
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	622.00	118.18	740.18
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie (5.0% din C+M)	6,571.29	1,248.55	7,819.84
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	4,000.00	760.00	4,760.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	1,000.00	190.00	1,190.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	500.00	95.00	595.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	500.00	95.00	595.00
3.8.2	Dirigentie de santier	3,000.00	570.00	3,570.00
TOTAL CAPITOL 3		15,829.83	3,007.67	18,837.50

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	131,425.86	24,970.91	156,396.78
4.1.1	1 Loc de joaca	131,425.86	24,970.91	156,396.78
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		131,425.86	24,970.91	156,396.78

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,511.40	0.00	1,511.40
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	657.13	0.00	657.13
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	131.43	0.00	131.43
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	657.13	0.00	657.13
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0.05% din C+M)	65.71	0.00	65.71
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din C+M)	13,142.59	2,497.09	15,639.68
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		14,653.98	2,497.09	17,151.08

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- STRADA DRAGOS VODA		161,909.68	30,475.67	192,385.35
TOTAL Constructii I Montaj		131,425.86	24,970.91	156,396.78


€

C

Beneficiar/Investitor
Directia Servicii Publice Bistrita
Director Executiv
dl.Ioan Cretiu

In preturi la data de 11.05.2022;
1 euro=4.9479 lei
Data:.....

Intocmit
Ing.Daniela Pana




Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- STRADA DRAGOS
 VODA
 Obiectul: 1 Loc de joaca

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lel	Lel	Lel
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	131,425.86	24,970.91	156,396.78
4.1.2.1	01 Arhitectura	131,425.86	24,970.91	156,396.78
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		131,425.86	24,970.91	156,396.78
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL 1 Loc de joaca		131,425.86	24,970.91	156,396.78

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- STRADA DRAGOS
 VODA
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 01 Arhitectura

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTAL UII (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B01> - Sapatura cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc, pamant cu umiditatea naturala, descarcare cu autoturism, in teren categoria 1	mc	80.10	407.17	32,614.43
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	407.17	32,614.43
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01B04> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pentru distante de 10 km	tona	112.14	6.76	757.79
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.76	757.79
2.0	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0.00	19.00	0.00
3	CG10C01> - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10	mc	28.80	75.36	2,170.35
			material:	57.88	1,666.93
			manopera:	17.48	503.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	IFB02E02> - Strat drenant, din nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de 15 cm, din piatra sparta roca sedimentara	mp	52.00	12.49	649.30
			material:	6.98	362.78
			manopera:	5.51	286.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A04> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanta de 10 km	tona	154.63	6.86	1,060.11
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.86	1,060.11
6	TSD07A02> - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 58 tone, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	mc	40.00	11.28	451.08
			material:	2.16	86.28
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	9.12	364.80
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	@TSH06A01^-1 - Acoperire elastica din tartan , denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private	mp	192.00	225.88	43,368.96
			material:	220.00	42,240.00
			manopera:	2.85	547.20
			utilaj:	3.03	581.76
			transport:	0.00	0.00
7.1	600007878-1 - Acoperire elastica din tartan, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private, grosime 50 cm	mp	192.00	220.00	42,240.00
8	@DD02A1-1 - Pavaj executat cu pavele rezidentiale tip Elis dublu T-T 1 pe un substrat de nisip	mp	342.00	74.72	25,552.58
			material:	61.71	21,104.13
			manopera:	12.73	4,353.66
			utilaj:	0.28	94.79
			transport:	0.00	0.00
9	@C004B01>-1 - Borduri pentru trotuare asezate pe mortar poza M 100-T ,5 CM, pe fundatie beton C 5/4 (B 75) cca. 15 CM, rosturi umplute cu mortar	m	284.00	42.84	12,167.44
			material:	28.07	7,971.90
			manopera:	13.30	3,777.20
			utilaj:	1.47	418.35
			transport:	0.00	0.00
9.1	2800246-1 - Bordura beton pentru trotuare 500x50x200mm	ml	285.42	15.78	4,503.93
10	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.29	697.48	201.43
			material:	0.00	0.00
			manopera:	96.31	27.81
			utilaj:	601.16	173.62
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Cantitate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
266.77	499.78	73,432.01	9,495.82	34,247.75	1,817.90	118,993.48

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	213.66	0.00	0.00	213.66
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		73,432.01	9,709.47	34,247.75	1,817.90	119,207.13

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	3,671.60	485.47	1,712.39	90.89	5,960.36
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		77,103.61	10,194.95	35,960.14	1,908.79	125,167.49

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,855.18	509.75	1,798.01	95.44	6,258.37
T4 = T3 + Beneficiu		80,958.79	10,704.70	37,758.14	2,004.23	131,425.86

Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- STRADA NASAUDULUI -VAR.II

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	30,000.00	5,700.00	35,700.00
TOTAL CAPITOL 1		30,000.00	5,700.00	35,700.00

CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	5,000.00	950.00	5,950.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	5,000.00	950.00	5,950.00
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,000.00	190.00	1,190.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	9,091.35	1,727.36	10,818.71
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	2,233.68	424.40	2,658.08
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	455.00	86.45	541.45
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie (5.0% din C+M)	6,402.67	1,216.51	7,619.18
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	3,700.00	703.00	4,403.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	700.00	133.00	833.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	500.00	95.00	595.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	200.00	38.00	238.00
3.8.2	Dirigentie de santier	3,000.00	570.00	3,570.00
TOTAL CAPITOL 3		18,791.35	3,570.36	22,361.71

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	98,053.49	18,630.16	116,683.65
4.1.1	1 Loc de joaca	98,053.49	18,630.16	116,683.65
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		98,053.49	18,630.16	116,683.65

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,472.62	0.00	1,472.62
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	640.27	0.00	640.27
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	128.05	0.00	128.05
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	640.27	0.00	640.27
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0.05% din C+M)	64.03	0.00	64.03
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din C+M)	12,805.35	2,433.02	15,238.37
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		14,277.96	2,433.02	16,710.98

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste


6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- STRADA NASAUDULUI		161,122.81	30,333.54	191,456.35
TOTAL Constructii+Montaj		128,053.49	24,330.16	152,383.65

Beneficiar/Investitor
Directia Servicii Publice Bistrita
Director Executiv
dl.Ioan Cretiu

In preturi la data de 11.05.2022;
1 euro=4.9479 lei
Data:.....


Intocmit
Ing.Daniela Pana



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL, J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- STRADA NASAUDULUI
 Obiectul: 1 Loc de joaca

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	98,053.49	18,630.16	116,683.65
4.1.2.1	01 Arhitectura	98,053.49	18,630.16	116,683.65
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		98,053.49	18,630.16	116,683.65
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL 1 Loc de joaca		98,053.49	18,630.16	116,683.65




Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- STRADA NASAUDULUI
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 01 Arhitectura

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B01> - Sapatura cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc, pamant cu umiditatea naturala, descarcare cu autoturism, in teren categoria 1	mc	49.20	407.17	20,032.83
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	407.17	20,032.83
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01B04> - Transportul rutier al pamantului sau moloazului cu autobasculanta, pentru distante de 10 km	tona	68.88	6.76	465.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.76	465.46
2.0	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0.00	19.00	0.00
3	CG10C01> - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10	mc	28.80	75.36	2,170.35
			material:	57.88	1,666.93
			manopera:	17.48	503.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	IFB02E02> - Strat drenant, din nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de 15 cm, din piatra sparta roca sedimentara	mp	37.00	12.49	462.00
			material:	6.98	258.13
			manopera:	5.51	203.87
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A04> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanta de 10 km	tona	111.99	6.86	767.78
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.86	767.78
6	TSD07A02> - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 58 tone, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	mc	25.00	11.28	281.92
			material:	2.16	53.92
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	9.12	228.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)	98,053.49
TVA (19.00%)	18,630.16
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	116,683.65



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- STRADA ROMANA VAR.II

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,000.00	190.00	1,190.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	6,548.88	1,244.29	7,793.17
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	1,777.41	337.71	2,115.12
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	402.00	76.38	478.38
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie (5.0% din C+M)	4,369.47	830.20	5,199.67
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de Investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	3,700.00	703.00	4,403.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	700.00	133.00	833.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	500.00	95.00	595.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	200.00	38.00	238.00
3.8.2	Dirigentie de santier	3,000.00	570.00	3,570.00
TOTAL CAPITOL 3		11,248.88	2,137.29	13,386.17

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	87,389.47	16,604.00	103,993.47
4.1.1	1 Loc de joaca	87,389.47	16,604.00	103,993.47
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		87,389.47	16,604.00	103,993.47

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,004.98	0.00	1,004.98
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	436.95	0.00	436.95
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	87.39	0.00	87.39
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	436.95	0.00	436.95
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0.05% din C+M)	43.69	0.00	43.69
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din C+M)	8,738.95	1,660.40	10,399.35
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		9,743.93	1,660.40	11,404.33

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- STRADA ROMANA		108,382.28	20,401.69	128,783.96
TOTAL Constructii+Montaj		87,389.47	16,604.00	103,993.47


C

C

Beneficiar/Investitor
Directia Servicii Publice Bistrita
Director Executiv
dl.Ioan Cretiu

In preturi la data de 11.05.2022;
1 euro=4.9479 lei
Data:.....


Intocmit
Ing.Daniela Pana



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL, J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- STRADA ROMANA
 Obiectul: 1 Loc de joaca

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) Lei	TVA	Valoare (cu TVA)
			Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	87,389.47	16,604.00	103,993.47
4.1.2.1	01 Arhitectura	87,389.47	16,604.00	103,993.47
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		87,389.47	16,604.00	103,993.47
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL 1 Loc de joaca		87,389.47	16,604.00	103,993.47



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- STRADA ROMANA
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 01 Arhitectura

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B01> - Sapatura cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc, pamant cu umiditatea naturala, descarcare cu autoturism, in teren categoria 1	mc	39.15	407.17	15,940.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	407.17	15,940.76
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01B04> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pentru distante de 10 km	tona	54.81	6.76	370.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.76	370.38
2.0	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0.00	19.00	0.00
3	CG10C01> - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10	mc	28.80	75.36	2,170.35
			material:	57.88	1,666.93
			manopera:	17.48	503.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	IFB02E02> - Strat drenant, din nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de 15 cm, din piatra sparta roca sedimentara	mp	34.00	12.49	424.54
			material:	6.98	237.20
			manopera:	5.51	187.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A04> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanta de 10 km	tona	97.99	6.86	671.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.86	671.80
6	TSD07A02> - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 58 tone, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	mc	19.00	11.28	214.26
			material:	2.16	40.98
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	9.12	173.28
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	@TSH06A01^-1 - Acoperire elastica din tartan , denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private	mp	192.00	225.88	43,368.96
			material:	220.00	42,240.00
			manopera:	2.85	547.20
			utilaj:	3.03	581.76
			transport:	0.00	0.00
7.1	600007878-1 - Acoperire elastica din tartan, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private grosime 50 cm	mp	192.00	220.00	42,240.00
8	@DD02A1-1 - Pavaj executat cu pavele rezidentiale tip Elis dublu T -T 1 pe un substrat de nisip	mp	69.00	74.72	5,155.35
			material:	61.71	4,257.85
			manopera:	12.73	878.37
			utilaj:	0.28	19.13
			transport:	0.00	0.00
9	@C004B01>-1 - Borduri pentru trotuare asezate pe mortar poza M 100-T ,5 CM, pe fundatie beton C 5/4 (B 75) cca. 15 CM, rosturi umplute cu mortar	m	248.00	42.84	10,625.09
			material:	28.07	6,961.38
			manopera:	13.30	3,298.40
			utilaj:	1.47	365.32
			transport:	0.00	0.00
9.1	2800246-1 - Bordura beton pentru trotuare 500x50x200mm	ml	249.24	15.78	3,933.01
10	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.29	697.48	200.87
			material:	0.00	0.00
			manopera:	96.31	27.74
			utilaj:	601.16	173.14
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Cantitate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
152.80	286.45	55,404.34	5,442.47	17,253.38	1,042.18	79,142.37

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	122.46	0.00	0.00	122.46
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		55,404.34	5,564.93	17,253.38	1,042.18	79,264.82

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	2,770.22	278.25	862.67	52.11	3,963.24
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		58,174.55	5,843.17	18,116.05	1,094.29	83,228.06

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,908.73	292.16	905.80	54.71	4,161.40
T4 = T3 + Beneficiu		61,083.28	6,135.33	19,021.85	1,149.00	87,389.47

TOTAL GENERAL (fara TVA)	87,389.47
TVA (19.00%)	16,604.00
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	103,993.47



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- VALEA CASTAILOR- VAR.II

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	30,000.00	5,700.00	35,700.00
TOTAL CAPITOL 1		30,000.00	5,700.00	35,700.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	5,000.00	950.00	5,950.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	5,000.00	950.00	5,950.00
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,000.00	190.00	1,190.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	19,725.73	3,747.89	23,473.62
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	6,469.50	1,229.20	7,698.70
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	942.00	178.98	1,120.98
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie (5.0% din C+M)	12,314.23	2,339.70	14,653.94
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	5,700.00	1,083.00	6,783.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	700.00	133.00	833.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	500.00	95.00	595.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	200.00	38.00	238.00
3.8.2	Dirigentie de santier	5,000.00	950.00	5,950.00
TOTAL CAPITOL 3		31,425.73	5,970.89	37,396.62

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	216,284.65	41,094.08	257,378.73
4.1.1	1 Loc de joaca	216,284.65	41,094.08	257,378.73
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		216,284.65	41,094.08	257,378.73

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,832.27	0.00	2,832.27
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	1,231.42	0.00	1,231.42
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	246.28	0.00	246.28
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	1,231.42	0.00	1,231.42
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0.05% din C+M)	123.14	0.00	123.14
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din C+M)	24,628.46	4,679.41	29,307.87
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		27,460.74	4,679.41	32,140.15

Nr.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste


6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- VALEA CASTAILOR		305,171.12	57,444.38	362,615.50
TOTAL Constructii+Montaj		246,284.65	46,794.08	293,078.73

Beneficiar/Investitor
Directia Servicii Publice Bistrita
Director Executiv
dl.Ioan Cretiu

In preturi la data de 11.05.2022;
1 euro=4.9479 lei
Data:.....

Intocmit
Ing.Daniela Pana



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL, J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- VALEA CASTAILOR
 Obiectul: 1 Loc de joaca

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu IVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	216,284.65	41,094.08	257,378.73
4.1.2.1	01 Arhitectura	216,284.65	41,094.08	257,378.73
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		216,284.65	41,094.08	257,378.73
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL 1 Loc de joaca		216,284.65	41,094.08	257,378.73



Beneficiar: Directia Servicii Publice Bistrita
 Executant:
 Proiectant: SC Electroproiect Ada SRL,J20/844/2010, RO27711706
 Obiectivul: Turnare cauciuc de protectie la spatii de joaca- VALEA CASTAILOR
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 01 Arhitectura

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B01> - Sapatura cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc, pamant cu umiditatea naturala, descarcare cu autoturism, in teren categoria 1	mc	142.50	407.17	58,021.93
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	407.17	58,021.93
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01B04> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pentru distante de 10 km	tona	199.50	6.76	1,348.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.76	1,348.12
2.0	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0.00	19.00	0.00
3	CG10C01> - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10	mc	40.95	75.36	3,085.97
			material:	57.88	2,370.16
			manopera:	17.48	715.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	IFB02E02> - Strat drenant, din nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de 15 cm, din piatra sparta roca sedimentara	mp	62.00	12.49	774.17
			material:	6.98	432.55
			manopera:	5.51	341.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A04> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanta de 10 km	tona	218.32	6.86	1,496.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.86	1,496.76
6	TSD07A02> - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 58 tone, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	mc	35.00	11.28	394.69
			material:	2.16	75.49
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	9.12	319.20
			transport:	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)	216,284.65
TVA (19.00%)	41,094.08
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	257,378.73

