



AQUABIS S.A.

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014, 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

Nr. 1710 din 23.01.2024

C A T R E,

PRIMARIA MUNICIPIUL BISTRITA

La cererea dumneavoastră nr. 1710 / 2024, va comunicăm avizul de principiu **condiționat** pentru lucrarea:

“Coridor verde de mobilitate urbana în Centrul istoric al Municipiului Bistrița – Faza DALI”, conform planuri de situație anexate.

Pe amplasamentul studiat avem rețele de apă, rețele de canalizare, bransamente apă și racorduri canal la imobile. Adăncimea de amplasare a rețelelor de apă și a bransamentelor este cuprinsă între: 1,0 ÷ 2,0 m, iar a rețelelor de canalizare și a racordurilor de canal între: 1,0 ÷ 3,5 m. Caminele de vane, vizitare, apometre și racord sunt realizate din beton, polietilena sau PVC. Există subtraversări ale străzilor cu aceste conducte.

În Masterplan II sunt cuprinse lucrări de reabilitare ale rețelelor de apă-canal existente pe străzile: Dogarilor, Zorilor, Dornei, Tiblesului, Mihail Kogalniceanu, Vasile Alecsandri, Baba Novac, George Cosbuc și Nicolae Titulescu. Ca urmare, vă rugăm să programați începerea lucrărilor după semnarea Procesului Verbal de terminare a lucrărilor. La executia lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- * rețelele de apă-canal care vor fi afectate de lucrările propuse (piste de biciclete, lucrări de pavare, lărgirea trotuarelor, etc.) se vor reabilita/relocare iar pe porțiunea ce se va intersecta cu zona carosabilă rețelele se vor monta în tub de protecție;
- * lucrările de reabilitare / relocare și extindere a rețelelor se vor executa în baza unui aviz de la Aquabis S.A. și în baza unui proiect tehnic și detaliu de execuție întocmit de un proiectant și depusă spre analizare de către Comisia Tehnico-Economică din cadrul societății noastre;
- * se va păstra distanța minimă de 0,5 m în plan orizontal între rețelele existente, borduri, rigole, santuri, instalații electrice, instalații de gaz etc. (conform STANDARD ROMAN nr. 859 / 1997);
- * caminele de vane, vizitare, apometre, racord canal și ansamblul capac - rama al acestora, existente pe amplasamentul propus, vor fi aduse la cota terenului amenajat de către beneficiar;
- * reabilitarea / extinderea rețelelor de apă - canal sau relocarea acestora, se vor executa după solicitarea avizului de la Aquabis S.A.;
- * la reabilitarea / relocarea și extinderea rețelelor de apă - canal, se va solicita asistența tehnică din partea societății pe întreaga perioadă de realizare a lucrărilor de execuție, la telefon: Secția Distribuție Apă, Intervenții 0263/212825; 0743/635239 – Sef Secție;
- * se va respecta distanța de 3 m între fundațiile podurilor și rețelele de apă-canal existente;
- * nu vor fi amplasate construcții definitive peste caminele de vane, vizitare, apometru, racord canal și peste conductele de apă - canal existente;
- * săpătura manuală în apropierea rețelelor apă - canal existente;
- * la realizarea lucrărilor se vor respecta toate normele tehnice în vigoare la această dată;
- * în cazul în care nu pot fi respectate condițiile de mai sus privind distanțele minime și este necesară devierea rețelelor existente de apă - canal, aceste lucrări se vor executa și finanța de către beneficiar, după avizarea soluțiilor de către Aquabis S.A.;
- * apele meteorice nu vor fi preluate de rețeaua de canalizare menajeră existentă;
- * se va solicita participarea la predarea amplasamentului și asistența tehnică pe toată perioada de realizare a lucrărilor, din partea societății, în scris, la fax: 0263 / 216608 și la telefon: Secția Distribuție Apă, Intervenții 0263/212825; 0743/635239 – Sef Secție;

Nerespectarea condițiilor înscrise în prezentul aviz duce la anularea lui, iar Aquabis S.A., va putea executa lucrări de intervenții pe amplasamentul propus în cazul unor avarii pe rețelele de apă-canal.

Anexam prezentului aviz planurile de situație cu rețelele de apă-canal existente în zona, trasate orientativ.

Solicitarea asistenței tehnice se va face prin anunțarea scrisă către societatea noastră, precizând data începerii lucrărilor, cu circa 3 zile înainte la tel/fax: 0263-214014 / 0263-216608 și luarea legăturii cu: Secția Distribuție Apă, Intervenții 0263/212825; 0743/635239 – Sef Secție;

Prezentul aviz este valabil pe toată perioada de implementare a investiției, cu excepția cazurilor în care pe parcursul execuției lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ing. Moldovan Macarie Alexandru



DIRECTOR TEHNIC
Ing. Gheorghe Tanasie

SEF SECȚIE DISTRIBUȚIE APĂ, INTERVENȚII
Beudean Ionuț Cosmin Viorel

SEF BIROU TEHNIC-INVESTIȚII
Ing. Costin Florin Cristian